

Przedmiar uproszczony

Remont kuchni wraz z zapleczem OENiPAS w Czudcu"

Budowa: Kuchnia ,korytarz przy kuchni , oczyszczalnia, obieralnia, wydawanie posiłków i zmywalnia

Obiekt: 38-120 Czudec,  
ul. Rzeszowska 82

Zamawiający: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie  
ul. Niedzielskiego 2  
35-036 Rzeszów

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

## Przedmiar uproszczony

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość
1 Kuchnia				
1.1 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - skucie płytek glazurowanych z pow. ścian	~65,142		m2	
1.2 KNR 401/709/3 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III zaprawa cem-wap, ściany - naprawa pow. ścian po robotach demontazowych	90		szt	
1.3 KNR 202/829/1 Przygotowanie podłoża -wyrównanie pow. ścian po skutych płytkach glazurowanych	65,142		m2	
1.4 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami na klej,	65,142		m2	
1.5 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych - skucie płytek gresowych z podłogi	~50,217		m2	
1.6 KNR 202/1118/1 Przygotowanie podłoża - wyrównanie pow. podłogi po skutych gresowych	50,217		m2	
1.7 ORGB 202/2806/5 (1) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, - antypoślizgowe, przeznaczone do pom. kuchennych	50,217		m2	
1.8 KNR 215/212/1 Wpusty żeliwne, podłogowe, Dn·50·mm	1		szt	
1.9 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach 2-warstwowa - szpachlowanie sufitu	~50,217		m2	
1.10 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach , 2-warstwowa - szpachlowanie pow. ścian ponad płytkami	~32,261		m2	
1.11 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - sufit	50,217		m2	
1.12 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym - ściany ponad płytkami	32,261		m2	
1.13 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - malowanie farbą zmywalną ścian ponad płytkami i sufitu - farba ceramiczna kremowa	~82,478		m2	
1.14 KNR 401/108/19 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruzu - wraz z kosztem utylizacji	~3,050		m3	
1.15 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19)- na dalsze 14 km	3,05	14,0	m3	
2 Instalacje sanitarne w kuchni				
2.1 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	3		szt	
2.2 KNR 402/235/5 (2) Demontaż zlewozmywaka	1		kpl	
2.3 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki	1		kpl	
2.4 KNR 402/235/7 Demontaż basenu do mycia naczyń-analogia	1		kpl	
2.5 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	~33,44		m	
2.6 KNR 401/324/2 (1) Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł	33,44		m	
2.7 KNR 401/705/1 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach	33,44		m	
2.8 KNR 215/104/2 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 20·mm	~27,440		m	
2.9 KNR 215/205/4 Rurociagi z PCW, Fi 110·mm	~19,440		m	
2.10 KNR 215/107/2 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego Dn·20·mm	6		szt	
2.11 KNR 215/206/4 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych, Dn·110·mm	6		szt	
2.12 KNR 215/221/2 (1) Umywalka pojedyncza porcelanowa	1		szt	
2.13 KNR 215/220/5 (1) Zlewozmywak ze stali nierdzewnej	1		szt	
2.14 KNR 215/222/1 Basen do mycia naczyń wraz podłączeniem	1		kpl	
2.15 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa i zmywakowa stojąca Dn 15·mm	3		szt	
2.16 KNR 401/108/19 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruzu - wraz z kosztem utylizacji	~0,451		m3	

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość
2.17 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1.km, gruz (kol.17-19)- na dalsze 14 km	0,451	14,0	m3	
3 Wydawanie posiłków, zmywanie naczyń				
3.1 KNR 401/811/3 Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych - uzupełnienie zniszczonych płytek na posadzce - przyjęto 35 % ogólnej powierzchni	~9,468		m2	
3.2 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - analogia - wykucie popekanych płytek na pow. ścian - przyjęto 35 %	~18,648		m2	
3.3 KSNR 3/608/2 (2) Licowanie ścian płytkami układanymi przy zastosowaniu masy klejącej - analogia - uzupełnienie wykutych płytek glazurowanych na ścianach	18,648		m2	
3.4 KNR 202/2011/1 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 60.cm - analogia - demontaz istniejącego sufitu podwieszanego - przyjęto współczynnik do Rx 0,5	~27,050		m2	
3.5 KNR 202/815/6 Gładz gipsowa na sufitach 2-warstwowa - szpachlowanie sufitu po demontazu sufitu podwieszanego	27,05		m2	
3.6 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - sufit	~27,05		m2	
3.7 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym - ściany ponad płytkami	~30,636		m2	
3.8 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - malowanie farbą zmywalną sufitu i ścian nad płytkami- farba ceramiczna kremowa	~57,69		m2	
3.9 KNR 401/108/19 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1.km, gruzu - wraz z kosztem utylizacji	~1,384		m3	
3.10 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1.km, gruz (kol.17-19)- na dalsze 14 km	1,384	14,0	m3	
4 Oczyszczalnia				
4.1 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - sufit	~8,641		m2	
4.2 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym - ściany	~36,926		m2	
4.3 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - malowanie farbą zmywalną ścian i sufitu	~45,567		m2	
5 Obieralnia				
5.1 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - sufit	7,526		m2	
5.2 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym - ściany	~34,587		m2	
5.3 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - malowanie farbą zmywalną ścian i sufitu	~42,113		m2	
6 Korytarz przy kuchni				
6.1 KNR 401/811/3 Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych-analogia - uzupełnienie zniszczonych płytek na posadzce - przyjęto 30 % ogólnej powierzchni	~6,507		m2	
6.2 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - sufit	21,69		m2	
6.3 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym - ściany	~87,809		m2	
6.4 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - ścian i sufitu farbą zmywalną	~109,499		m2	
6.5 KNR 401/108/19 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1.km, gruzu- wraz z kosztem utylizacji	~0,195		m3	
6.6 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1.km, gruz (kol.17-19)- na dalsze 14 km	0,195	14,0	m3	
7 Wentylacja				
7.1 KNR 401/209/3 Przebicie otworów dla przewodów wentylacyjnych	~1,000		m2	
7.2 KNR 217/105/3 Przewody wentylacyjne prostokątne	~5,790		m2	
7.3 KNR 217/138/1 (1) Kratka wentylacyjna	4		szt	
7.4 KNR 217/141/5 Okap wentylacyjny prostokątny, o obwodzie do 3200.mm	1		szt	

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość
7.5 KNR 217/141/6 Okap wentylacyjny prostokątny o obwodzie do 4000·mm	1		szt	
7.6 KNR 217/105/3 Przewody wentylacyjne prostokątne	~13,000		m2	
7.7 KNR 217/145/8 (1) Wyrzutnie dachowe	3		szt	
7.8 KNR 217/201/1 Wentylator wyciągowy o wydajności max 900 m3/h przeznaczony do pracy w wyższych temperaturach np. CTHB/4 180 - lub równoważny	2		szt	
7.9 KNR 217/201/1 Wentylator wyciągowy o wydajności max 400 m3/h przeznaczony do pracy w wyższych temperaturach np. CTHB/4 140 - lub równoważny	1		szt	
7.10 KNR 217/320/5 Nagrzewnice kanałowe elektryczne o mocy 12 kW np. RH-R-100/50-120 - lub równoważny	2		szt	
7.11 KNR 217/320/5 Nagrzewnice kanałowe elektryczne o mocy 5 kW np. ENO-315-5. 0-2-Y - lub równoważny	1		szt	